



No. Expediente:  
AYUNTAMIENTO SAN P.-  
CCC-CP-2021-0008

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS

### CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS

31 de agosto de 2021

#### **CIRCULAR NO. 1 (AYUNTAMIENTO SAN P.-CCC-CP-2021-0008)**

Con relación al proceso de Comparación de Precios No. AYUNTAMIENTO SAN P.-CCC-CP-2021-0008, llevado a cabo para la "CONSTRUCCION DEL MUSEO DEL PELOTERO EN SAN PEDRO DE MACORIS", recibimos una serie de preguntas y en ese sentido, damos formalmente respuesta a las consultas formuladas por los distintos oferentes interesados en este proceso.

El Comité de Compras y Contrataciones les informa que, recibimos las siguientes preguntas las cuales son respondidas oportunamente, a saber:

**Pregunta No. 1:** "1- Especificar el tipo de malla a usar en la platea, ya que no se encuentra ni en la hoja del presupuesto y los planos; 2- Definir la calidad de: Pintura, pisos y revestimiento, si son económicas o superior, etc; 3- No tenemos especificaciones del Vinil especial a usar; 4- Especificar tipos de plantas en jardinería; 5- No constamos con detalles de la partida 10.09de, suministro confección y colocación de letreros en estructura y fachada en vinil, iluminación interna en led, medios de soportería, letras en vinil, electricidad y anclajes soportería y medios auxiliares; 6- En los fasos techos definir el tipo de plafón a usa en los baños y áreas comunes, si es sheetrock, Drock, etc; 7- Cual es la madera a usar como falso techo en el área cafetería?"

**Respuesta No. 1:** 1- malla electro soldada, de 20x20cm 6mm; 2- pintura y base en calidad superior, revestimiento de pisos calidad, superior. 3 - vinil de piso interior de calidad económico, con diseño de estadio, diferentes colores; 4- palma alexandra de 3 metros mínimo, grama, trinitarias, coralillo, gardenias, cyca revoluta 5- este detalle puedes verlo en la elevación TEATRO SPM-Plano - A-112 - ELEVACIONES OESTE-SUR-Layout1 y en los renders, es un letrero que sirve como falsa fachada con las letras indicadas en vinil, y la estructura, la iluminación interna del letrero, en tiras led, sus anclajes y medios auxiliares. 6- áreas comunes sheetrock y baños





durock. 7- en el plano arquitectónico 2do nivel se aprecia el diseño de una cancha de baloncesto en madera pino tratado y color natural, o barnizado, colocado en el falso techo bajo el sheetrock.

**Pregunta No. 2:** "1. En el caso de las luces exteriores de parqueo ¿debemos considerar el pedestal de concreto donde se instalará el poste? 2. partidas 11.03 y 11.04 transformador y transfer solo dice suministro confirmar la instalación. 3. En el diagrama unifilar de los planos esta un panel principal de 400/3 ¿debe considerarse a pesar de no estar en las partidas? 4. ¿Cuales serian las especificaciones de las lámparas colgantes? 5. ¿En cual partida consideramos el suministro e instalación de tubería para toma corriente? 6. Especificaciones del suministro de la bomba. 7. ¿Columna se refiere a columna de suministro de agua y descarga? 8. ¿Cuales son las dimensiones de la cámara de inspección? 9. No esta cuantificado el arrastre sanitario. 10. Especificaciones generales de los inodoros, lavamanos, orinales y accesorios en general."

**Respuesta No. 2:** 1- el pedestal es metálico y si se tiene que considerar 2- suministro e instalación. 3- si tiene que considerarlo suministro e instalación. 4- luminarias colgantes para bar, esta a discreción del proveedor 5- hacer su análisis de suministro e instalación con todas sus necesidades, y colocarlo en tomas corrientes. 6- bombas sumergible 2hp y bomba de estación 4 hp, con sus tuberías, y medios para puesta en marcha. 7- si las tuberías verticales, 8- 40cmx40cm 9- hay que tomarlo de los planos sanitario, y prever sus conexiones, codos, reducciones, etc. 10- no hay un proveedor específico, lo mas genérico posible, siempre cumpliendo con la calidad, y buen funcionamiento.

**Pregunta No. 3:** "Queremos saber si podemos participar en el Lote 1, a pesar de no haber realizado la visita el día 23, sin embargo, fuimos a las visitas de los días 24 y 25 por lo que pudimos constatar lo requerido en el Lote 1. En espera de su respuesta"

**Respuesta No. 3:** el pliego lo indica, cada participación por lote, se requiere la visita in situ de su lote específico.

En todo caso, le invitamos a consultar la Enmienda No. 1 realizada al pliego en donde se agregan nuevos días de visita para cada uno de los lotes.

**Pregunta No. 4:** "Cual es el motivo de poner 3 visitas si los lotes se desarrollaran en el mismo sitio?"

**Respuesta No. 4:** 1- a cada visita asistió un promedio de 10 a 15 empresas por cada una, cada día, serían muchos proveedores un solo día para explicar diferentes informaciones respecto de cada lote; 2- son temas diferentes detalles técnicos




diferentes que en un día se podrían confundir; todo por la finalidad de favorecer un mejor proceso.

**Pregunta No. 5:** "1.-La medida de la cisterna de 3.70 x 3.40 es en el exterior o en el interior de la misma. ¿Cuál es la profundidad a considerar para la construcción e la misma? 2- En el presupuesto falta el Item donde colocar el precio de la Líneas de Drenaje de 2" y de 4- ¿Dónde la consideraremos en el presupuesto? 3- A que se refiere el Item 12-12 (Suministro e Instalación de Columna 2) del Presupuesto? ¿Es una Columna bajante de 2" o se refiere a la línea de arrastre de 2"? 4- En el presupuesto no hay donde considerar la columna 5- Tampoco el presupuesto considera una columna de alimentación para el 2do nivel ¿Tendremos Considerar una? y si la respuesta es afirmativa ¿De qué diámetro?"

**Respuesta No. 5:** 1-La medida de la cisterna es esa misma, con una profundidad de 2 metros, 2-en el suministro conjunto esta la colocacion,3-las columnas son las tuberías verticales,4-Contemplarlas y colocarlas en los bajantes,5-eso va en la instalación de los equipos, lleva su análisis de costo completo, con su medio para final instalación.

**Pregunta No. 6** Suministrar juego de planos completo (arquitectónica, eléctrica, estructural y drenaje) de todas las areas en formato editable (CAD) o en su defecto en PDF.

**Respuesta No. 6:** Estos planos están contenidos en formato PDF en los documentos del procedimiento, comprimidos por lotes. Ver en los documentos de Referencia de los diferentes lotes.



**Lic. Marina Romero**

Encargada Unidad Operativa de Compras y Contrataciones