

PLANEAMIENTO URBANO, AYUNTAMEINTO DE SAN PEDRO DE MACORIS Construcción / Reconstrucción El Golfo (calle posterior al la escuela Inicial y Primaria) (LOTE 3, ID 3.1)

PRESUPUESTO Fecha: 09/05/2022

KESUF	SUPUESTO Fecha: 09/05/20					
No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
ı	TRABAJOS GENERALES					
1.1	Replanteo General	MTL	200.00	-	-	
1.2	Campamento	PA	1.00	_	-	
	·					-
II	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Remocion de Acera	MT2	100.00	-	-	
2.2	Remoción de Contenes	MTL	100.00	-	-	
2.3	Excavación en Material No Clasificado Manual	MT3	30.00	-	-	
2.4	Relleno Suministro ,colocación y acarreo material de Relleno Bajo Acera,(Incluye un 25% del mat. de relleno a reponer en la remoción de las aceras)	МТЗ	150.00	-	-	
2.5	Bote de Material			-		
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS					-
VII	Contén de 0.25cm Hormigón vaciado en sitio (Horm.					
3.1	Simple Ind. 180 kg/cm2) Considerar telford	MTL	200.00	-	-	
3.2	Aceras de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2)	MT2	200.00	-	-	
3.3	Rampa (1.00 x 1.20mt) de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2),rateada,rayada con escoba	MT2	52.00	-	-	
3.4	Preparacion del área despues de remoción ,antes de completar el relleno	MT2	200.00	-	-	
3.5	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	-	-	
						-
	NOTAS: 1-Los Precios Alzados (PA) deberán pagarse en las cubicaciones mediante desglose y su factura correspondiente.	SUB-TOTAL			I	0.00
	2-Los P.A. de los Trabajos Generales deberán ser pagados	SUB-TOTAL 0.00				
	proporcional al monto cubicado.	Dirección Técnica			10.00%	0.00
	3-Seguros y Fianzas debe de estar avalados a presentación de	Itbis 18% del 10% de la Dirección Técnica			18.00%	0.00
	factura.	Gastos Administrativos			2.00%	0.00
	4-El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorización de PLANEAMIENTO URBANO	Seguros y Fianzas			2.00%	0.00
	autorizacion de PLANEAMIENTO URBANO	Codia			0.10%	0.00
	5-La Limpieza Final será requisito indispensable para la formal	Supervisión y F	iscalización		2.00%	0.00
	recepción de la obra.	Imprevisto			3.00%	0.00
	Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto,	Letreros			P.A.	0.00
	varíen ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con relación a los Insumos del Presupuesto Original, se	Ley 6/86		1.00%	0.00	
	reconsideraría un reajuste en las partidas que son afectadas por	Transporte de e	equipos	P.A.	0.00	
	estos insumos.	TOTAL DE INDIRECTOS			R.D.\$	0.00
	7-Los Volumenes serán pagados de acuerdo a los levantamientos en obras y a las cubicaciones realizadas por la supervisión y aprobadas					
	por PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYNTAMEINTO DE SAN PEDRO DE MACORIS.	TOTAL GRAI	PRESUPUESTO		R.D.\$	0.00
	I LUNO DE MACONIO.	. STAL SIGAL			11.0.4	0.00