



PLANEAMIENTO URBANO, AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
Construcción / Reconstrucción Villa Progreso 2---Calle (Principal) Desde el play hasta la Gallera  
(LOTE I, ID 1.1)

PRESUPUESTO

Fecha: 09/05/2022

| No.                              | PARTIDA                                                                                                                                             | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | VALOR RD\$ | SUB TOTAL RD\$ |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|------------|----------------|
| <b>I TRABAJOS GENERALES</b>      |                                                                                                                                                     |        |          |     |            |                |
| 1.1                              | Replanteo General                                                                                                                                   | MTL    | 200.00   | -   | -          |                |
| 1.2                              | Campamento                                                                                                                                          | PA     | 1.00     | -   | -          |                |
|                                  |                                                                                                                                                     |        |          |     |            | -              |
| <b>II MOVIMIENTO DE TIERRA</b>   |                                                                                                                                                     |        |          |     |            |                |
| 2.1                              | Remocion de Acera                                                                                                                                   | MT2    | 100.00   | -   | -          |                |
| 2.2                              | Remoción de Contenes                                                                                                                                | MTL    | 100.00   | -   | -          |                |
| 2.3                              | Excavación en Material No Clasificado Manual                                                                                                        | MT3    | 30.00    | -   | -          |                |
| 2.4                              | Relleno Suministro ,colocación y acarreo material de Relleno Bajo Acera,(Incluye un 25% del mat. de relleno a reponer en la remoción de las aceras) | MT3    | 150.00   | -   | -          |                |
| 2.5                              | Bote de Material                                                                                                                                    |        |          | -   |            |                |
|                                  |                                                                                                                                                     |        |          |     |            | -              |
| <b>VII OBRAS COMPLEMENTARIAS</b> |                                                                                                                                                     |        |          |     |            |                |
| 3.1                              | Contén de 0.25cm Hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2) Considerar telford                                                        | MTL    | 200.00   | -   | -          |                |
| 3.2                              | Aceras de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2)                                                                                                   | MT2    | 200.00   | -   | -          |                |
| 3.3                              | Rampa ( 1.00 x 1.20mt) de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2),rateada,rayada con escoba                                                         | MT2    | 52.00    | -   | -          |                |
| 3.4                              | Preparacion del área despues de remoción ,antes de completar el relleno                                                                             | MT2    | 200.00   | -   | -          |                |
| 3.5                              | Limpieza Final y Bote                                                                                                                               | PA     | 1.00     | -   | -          |                |
|                                  |                                                                                                                                                     |        |          |     |            | -              |

NOTAS :  
1-Los Precios Alzados (PA) deberán pagarse en las cubicaciones mediante desglose y su factura correspondiente .

2-Los P.A. de los Trabajos Generales deberán ser pagados proporcional al monto cubicado.

3-Seguros y Fianzas debe de estar avalados a presentación de factura.

4-El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorización de PLANEAMIENTO URBANO

5-La Limpieza Final será requisito indispensable para la formal recepción de la obra.

6- Cuando los insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, varíen ascendente o descendente del por ciento (%) indicado en el contrato, con relación a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraría un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.

7-Los Volúmenes serán pagados de acuerdo a los levantamientos en obras y a las cubicaciones realizadas por la supervisión y aprobadas por PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS.

SUB-TOTAL

0.00

SUB-TOTAL

0.00

|                                           |        |      |
|-------------------------------------------|--------|------|
| Dirección Técnica                         | 10.00% | 0.00 |
| Itbis 18% del 10% de la Dirección Técnica | 18.00% | 0.00 |
| Gastos Administrativos                    | 2.00%  | 0.00 |
| Seguros y Fianzas                         | 2.00%  | 0.00 |
| Codia                                     | 0.10%  | 0.00 |
| Supervisión y Fiscalización               | 2.00%  | 0.00 |
| Imprevisto                                | 3.00%  | 0.00 |
| Letreros                                  | P.A.   | 0.00 |
| Ley 6/86                                  | 1.00%  | 0.00 |
| Transporte de equipos                     | P.A.   | 0.00 |
| TOTAL DE INDIRECTOS                       | R.D.\$ | 0.00 |

TOTAL GRAL. PRESUPUESTO

R.D.\$

0.00

986,985.00