

**PRESUPUESTO SIEGO GENERAL POR PARTIDAS**

**CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA SANTA FE - (AREA TOTAL CONST. 354.45M2)**

Fecha:07 octubre de 2019.-

**I.- COSTOS DIRECTOS**

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	VALOR	SUBTOTAL
<b>A.- TRABAJOS PRELIMINARES Y BAJO NIVEL DE PISO</b>						
<b>1,00</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1,01	LETRERO DE OBRA	1	pa	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,02	Corte y carga capa vegetal	600,00	M2	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,03	Charranchar y replanteo	354,45	M2	RD\$0,00	RD\$0,00	<b>RD\$0,00</b>
<b>2,00</b>	<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>					
2,01	Excavaciones de fundaciones	155,21	M3	RD\$0,00	RD\$0,00	
2,02	Carga y bote de material sobrante excav.	115,24	M3E	RD\$0,00	RD\$0,00	
2,03	Relleno de reposición en fundaciones	70,10	M3C	RD\$0,00	RD\$0,00	
2,04	Relleno compactado de granzote fino	26,10	M3C	RD\$0,00	RD\$0,00	<b>RD\$0,00</b>
<b>3,00</b>	<b>HORMIGON ARMADO BNP</b>					
3,01	Zapatas aisladas Z1	12,96	M3	RD\$0,00	RD\$0,00	
3,02	Zapatas de muros de 8" de 0.60m x 0.25m	19,74	M3	RD\$0,00	RD\$0,00	
3,03	Columnas C1	1,90	M3	RD\$0,00	RD\$0,00	
3,04	Columnas CA	12,00	M3	RD\$0,00	RD\$0,00	
3,05	Viga de amarre a nivel de piso VA	2,90	M3	RD\$0,00	RD\$0,00	<b>RD\$0,00</b>
<b>SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES Y BNP</b>						<b>RD\$0,00</b>
<b>B.- NIVEL N1</b>						
<b>1,00</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>					
1,01	Columnas C1	9,60	M3	RD\$0,00	RD\$0,00	

1,02	Columnas CA	9,60	M3	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,03	Viga de amarre VA	7,65	M3	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,04	Viga de amarre V1 en direccion y,x	10,18	M3	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,04	Dinteles D1	1,02	M3	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,05	Losa Estructural maciza de 0.13m	42,53	M3	RD\$0,00	RD\$0,00	<b>RD\$0,00</b>
<b>2,00 MAMPOSTERIA</b>						
2,01	Muros de 8" con bastones 3/8"@0.80m	387,20	M2	RD\$0,00	RD\$0,00	
2,02	Muros de 6" con bastones 3/8"@0.80m (Jardinera)	95,30	M3	RD\$0,00	RD\$0,00	<b>RD\$0,00</b>
<b>3,00 TERMINACIONES DE SUPERFICIE</b>						
3,01	Fraguache en elementos H.A.	101,42	M2	RD\$0,00	RD\$0,00	
3,02	Empañete de mezcla maestreado en paredes interior y	788,48	M2	RD\$0,00	RD\$0,00	
3,03	Empañete de mezcla maestreado en techos	322,62	M2	RD\$0,00	RD\$0,00	
3,04	Cantos y mochetas	74,15	ML	RD\$0,00	RD\$0,00	<b>RD\$0,00</b>
<b>4,00 REVESTIMIENTOS</b>						
4,01	Ceramica en paredes baños	52,37	M2	RD\$0,00	RD\$0,00	
4,02	Ceramica en paredes cocinas	10,60	M2	RD\$0,00	RD\$0,00	<b>RD\$0,00</b>
<b>5,00 PISOS</b>						
5,01	Piso en Porcelanato Super White 0.50m x 0.50m anti-	311,36	M2	RD\$0,00	RD\$0,00	
5,02	Zocalos en Porcelanato Super White 0.50m x 0.50m anti-	241,61	ML	RD\$0,00	RD\$0,00	<b>RD\$0,00</b>
<b>6,00 PUERTAS Y VENTANAS</b>						
6,01	Ventanas corredera en Aluminio blanco y vidrio P65	231,90	P2	RD\$0,00	RD\$0,00	
6,02	Puerta comercial de vidrio flotante templado claro	175,30	P2	RD\$0,00	RD\$0,00	
6,03	Puerta Panel Polimetálico 0.95-1.10 x 2.10m con marco	11,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	<b>RD\$0,00</b>
<b>7,00 COCINA</b>						
7,01	Cocina Modular Importada - Gabinetes de piso y pared	6,00	PL	RD\$0,00	RD\$0,00	
7,02	Tope en granito natural	4,30	M2	RD\$0,00	RD\$0,00	<b>RD\$0,00</b>
<b>8,00 PINTURA</b>						

8,01	Pintura Acrilica interior en pared y techos	867,33	M2	RD\$0,00	RD\$0,00	
8,02	Paragomas en hormigón, suministro, instalación y pintura	16,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	<b>RD\$0,00</b>
<b>SUB-TOTAL NIVEL N1</b>						<b>RD\$0,00</b>
<b>D.-</b>						
<b>1,00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					
1,01	Inodoros Sadosa Standard para baños	5,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,02	Orinal pequeño + salidas AP y AN	2,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,02	lavamanos con espejo y mezcladora monomando en baños	1,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,03	Desagues de piso en acero inoxidable (baños, duchas,	3,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,04	Salidas de Gas Propano polietileno 12mm	1,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,05	Tubería de alimentación PVC SCH-80 1"	12,50	ML	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,06	FREGADERO ACERO INOX. SENCILLO + SALIDAS	1,00	ML	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,07	Red de distribución en tubería pvc	4,00	PA	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,08	Red de desague sanitario en PVC Drenaje	10,50	PA	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,09	Bajantes 4" sanitarios	6,00	ML	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,10	Bajantes 4" pluviales	12,00	ML	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,11	Suministro e instalacion Bomba de agua 1HP con tanque	1,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,12	Cisterna 4,000 gals	1,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,13	Cámara Séptica 3 cámaras	1,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	
1,14	Pozo filtrante 8"	1,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	<b>RD\$0,00</b>
<b>2,00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
2,01	Luces cenitales	52,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	
2,02	Interruptores sencillos	52,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	
2,03	Interruptores dobles	5,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	
2,04	Interruptores triples	3,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	
2,05	Interruptor Tres Vías	1,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	
2,06	Tomacorrientes doble 110v	30,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	
2,07	Tomacorriente 220v	5,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	
2,08	Salida Telefonos	4,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	
2,09	Salidas Cable	4,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	
2,10	Registro Telefonos	1,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	

2,11	Paneles de breakers	1,00	UND	RD\$0,00	RD\$0,00	
2,12	Alimentación eléctrica general	1,00	PA	RD\$0,00	RD\$0,00	<b>RD\$0,00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>RD\$0,00</b>
<b>3,00</b>	<b>PLAZOLETA EN HORMIGON</b>					
3,01	PISO HA E=0.15m MALLA ELECTROSOLD. D2.3 10X10	683,73	M2	RD\$0,00	RD\$0,00	
3,02	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - HORMIGON	52,66	M2	RD\$0,00	RD\$0,00	
	CONTEN PULIDO DE h=0.30m - HORMIGON INDUSTRIAL	52,29	ML	RD\$0,00	RD\$0,00	<b>RD\$0,00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>RD\$0,00</b>
<b>4,00</b>	<b>ASFALTO EN PARQUEO</b>					
4,01	Riego de imprimación 0.30Gal/M2 con gravilla	439,66	M2	RD\$0,00	RD\$0,00	
4,02	Riego de adherencia	439,66	M2	RD\$0,00	RD\$0,00	
4,03	Colocación Carpeta Asfática en Caliente - Todo Costo	43,97	ML	RD\$0,00	RD\$0,00	
4,04	Transporte equipos asfaltado - Sto. Dgo	1,00	ML	RD\$0,00	RD\$0,00	<b>RD\$0,00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>RD\$0,00</b>
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>						<b>RD\$0,00</b>
<b>II.- COSTOS INDIRECTOS</b>						
1,00	Dirección técnica y responsabilidad	10%				
2,00	Gastos administrativos	2%				
3,00	Transporte	2%				
4,00	CODIA	0,10%				
5,00	ITBIS	18%				
6,00	Seguros y Fianzas	4%				
7,00	Fondo de Pensión y Jubilación	1%				
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>RD\$15.358.945,36</b>